

广重集团汽机分厂8号门改造 工程

投 标 计 量 清 单

招 标 人： 广州广重企业集团有限公司

工 程 名 称： 广重集团汽轮机分厂8号门改造工程

投 标 总 价 (小写)：

(大写)：

投 标 人：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 广重集团汽机分厂8号门改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
投标报价合计=1+2+3+5			0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广重集团汽轮机分厂8号门改造工程 标段：广重集团汽机分厂8号门改造工程 第 1 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1		整个项目						
2		门套拆除	1. 原有破损锈蚀门套拆除 2. 距地面高度：6米	M ²	12.73			
3		不锈钢门套	1. 名称：304不锈钢门套 2. 厚度：1.5mm 3. 距地面高度：6米, 综合考虑折弯、固定安装及其辅材	M ²	12.73			
4		原钢构门头支撑梁槽钢加固	1. 原钢构门框支撑梁槽钢加固 2. 距地面高度：6米，综合考虑固定安装及其辅材	吨	0.65			
5		门框及其它金属构件除锈	1. 门框及其它金属构件人工除锈、含各个死角 2. 距地面高度：6米，综合考虑机具及耗材	M ²	37.63			
6		门框及其它金属构件防腐、防锈油漆	1. 门框及其它金属构件防腐两遍、中间柒一遍、白色醇酸防锈油漆两遍 2. 距地面高度：6米	M ²	37.63			
7		彩钢抗风卷闸门	1. 彩钢抗风卷闸门：闸片厚度1.8MM，勾型联接的穿接槽，抗拉强度不应小于370MPa，抗弯曲强度不应小于240 Mpa 2. 油漆：防锈底漆、中间漆各两遍 3. 面漆：彩蓝金属漆，漆面光泽度不应小于80光泽单位 4. 闸片连接：切口扣紧工艺，自动与轨道接合勾联 5. 距地面安装高度：6米，综合考虑固定安装及其辅材	M ²	30.45			
8		卷闸门门轨	1. 名称：热镀锌卷闸门门轨 2. 宽度：45CM 3. 厚度：2MM 4. 距地面安装高度：6米，综合考虑固定安装及其辅材	M	12.73			

9		卷闸门中心轴	1. 名称：热镀锌卷闸门中心轴 2. 规格：8寸热镀锌无缝钢管，两边加焊防脱落三角板 3. 厚度：4.5MM 4. 距地面安装高度：6米，综合考虑固定安装及其辅材	M	5.25			
10		断链防砸保护装置	1名称：断链防砸保护装置 2. 距地面安装高度：6米，综合考虑固定安装及其辅材	套	1			
11		防风装置	1名称：防风装置 2. 防台风等级：12级 3. . 距地面安装高度：6米，综合考虑固定安装及其辅材	套	2			
12		防尘密实底梁	1. 名称：防尘密实底梁	米	4.85			
13		卷闸门电机	1. 卷闸门电机采用国内著名品牌或合资品牌高速电机 2. 提升质量大于等于2000KG 3. 电压：380V 4. 距地面安装高度：6米，综合考虑固定安装及其辅材	个	1			
14		卷闸门防火电源	1. 电源线采用5*4MM防火阻燃绝缘电缆，三相五线制 2. 电源线套管采用DN32镀锌线管涂刷防火油漆沿墙明敷 3. 由业主指定动力电柜驳接 4. 距地面安装高度：6米，综合考虑固定安装及其辅材	M	72.86			
15		红外遇阻反弹装置	1. 名称：红外遇阻反弹装置 2. 含数据线缆、电源线缆 3. 所有线缆用镀锌金属线管护套，外刷防火油漆 3. 距地面安装高度：6米，综合考虑固定安装及其辅材	项	1			
16		电控主机及遥控	1. 国内著名品牌或合资品牌电控主机及遥控器 2. 遥控距离：50米 3. 含功能拓展模块，兼容后期多项功能拓展 3. 距地面安装高度：6米，综合考虑固定安装及其辅材	项	1			
17		门禁	1. 刷卡或密码输入 2. 可扩展功能	项	1			选配

18		卷闸门封箱	1. 卷闸门卷轴封箱：规格6400*1000*1000MM 2. 含封箱钢构10#槽钢、2MM镀彩钢板 3. 安装高度：6米，综合考虑固定安装及其辅材	项	1			
19		高空作业车	1. 高空作业车 2. 综合考虑运输及进退场。 3. 高度6米。	台班	3			
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：广重集团汽机分厂8号门改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广重集团汽机分厂8号门改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机械 费	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机械 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省 级文明工地 为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机械 费	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具 费) *0.3 (0.8≤ δ <1 式 中： δ =合 同工期/定 额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

单位工程人材机汇总表

工程名称：广重集团汽机分厂8号门改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23	99450630	折旧费	元					
24	99450640	检修费	元					
25	99450650	维护费	元					
26	99450660	安拆费	元					
27	99450680	柴油(机械用)0#	kg					
28	99450700	电(机械用)	kw·h					
29	JXFTZ	机械费调整	元					
		合计						